



DOM: 108  
MSS/raa  
21/10/13

**DECRETO EXENTO N° 2.170**

LITUECHE, 21 de Octubre de 2013

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

- ✓ El proyecto FRIL denominado “**Construcción Patio Cubierto Liceo El Rosario**”, que consiste en realizar una serie de trabajos tendientes a mejorar la infraestructura del Liceo El Rosario, para la realización de actividades extra programáticas de la comunidad escolar.
- ✓ El acuerdo N° 3.796 del Consejo Regional en sesión del 14 de Mayo de 2013, que aprueba la cartera de proyectos (FRIL) para la Comuna de Litueche.
- ✓ El convenio de traspaso de fondos de fecha 31 de Mayo de 2013 suscrito entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Litueche.
- ✓ Las bases administrativas generales, especiales y especificaciones técnicas que norman Los trabajos requeridos.
- ✓ El Decreto Alcaldicio N° 1404 de fecha 11 de Julio de 2013, que aprueba bases generales, especiales, especificaciones técnicas, autoriza llamado a licitación, nombra comisión evaluadora de las ofertas y nombra Unidad Técnica a la Dirección de Obras Municipales..
- ✓ La licitación registrada en el Portal Mercado Público con la ID 1743-58-LP13.
- ✓ El Decreto Alcaldicio N° 1610 de fecha 08 de Agosto de 2013 que adjudica la Licitación a la Empresa Contratista KOMAQ SPA, Rut 76.214.896-K.
- ✓ El Acta de Entrega de Terreno de fecha 22 de Agosto de 2013.
- ✓ El Contrato de Ejecución de Obra de fecha 22-08-2013.
- ✓ El Decreto Exento N° 1693 de fecha 22-08-2013 que autoriza contrato Ejecución de Obra.
- ✓ El Decreto Exento N°1639 de fecha 13-08-2013 que nombra Inspector Técnico de la obra.
- ✓ Que según oficio N° 1734 de fecha 17-10-2013 de Alcaldía se plantea al Sr. Intendente Regional las razones para modificar las partidas a costos cero, según se detalla:

• **Disminución de Partida**

El proyecto original contempla;

- 1.- Partida de Ripio Compactado 0,12 m, lo cual al criterio técnico no es necesario ya que existe una base estabilizada de pavimento.
- 2.- Pastelón 30x30cm e= 4cm, lo cual al criterio técnico no es determinante en la Obra, ya que este originalmente se contempla al exterior del Patio Cubierto.
- 3.- Pavimento cerámico exterior 60x30, este cerámico no contempla la resistencia para un eventual peso vehicular.
- 4.- Focos colgantes tipo campana, lo cual al criterio técnico no aporta al costo de operación de la obra, por lo cual se propone tecnología LED (Eficiencia Energética).

• **Aumento de Partida**

- 1.- Provisión e Instalación de Malla Acma C92 refuerzo, debido a que se contempla un radier de 465 m<sup>2</sup>, a criterio técnico se deberá considerar malla acma c92, para evitar cualquier tipo fisura en la carpeta de radier, producto de alguna sobrecarga.
- 2.- Provisión e Instalación Rejilla de Evacuación de Aguas Lluvias, se considerará la colocación de rejilla para evacuación de aguas lluvias, con el fin de evitar una posible acumulación sobre la carpeta de hormigón.
- 3.- Pastelón exterior resistencia para un eventual peso vehicular (dentro del área Cubierta).
- 4.- Reflector Blanco LED 70 W 5280 Cod 6985, se considera este cambio con el fin de perseguir el objetivo primordial del Proyecto que es el ahorro energético.
- 5.- Insumos Anexos, Cajas, Cañería e Instalación, de tecnología led.

**VISTOS:**

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.



**DECRETO:**

- ✓ **AUTORIZASE** el cambio de Partida a Costo Cero del proyecto denominado **"Construcción Patio Cubierto Liceo El Rosario"**, de acuerdo al siguiente detalle:

**DISMINUCION DE OBRA:**

ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PTTO. UNITARIO \$	PTTO. TOTAL \$
<b>4</b>	<b>OBRA GRUESA</b>				
<b>4.8</b>	Ripio compactado 0,12 mt.	M2	465,0	2.919.-	1.357.335.-
<b>8</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
<b>8.1</b>	Pastelón 30x30 cm e=4cm	Unid	667,0	3.219.-	2.147.073.-
<b>8.2</b>	Pavimento cerámico exterior 60x30	Caja(1,44)	330,0	10.024.-	3.307.920.-
<b>12</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
<b>12.1</b>	Focos colgantes tipo campana	Unid	12	84.325.-	1.011.900.-
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>7.824.228.-</b>
12%	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>938.907.-</b>
13%	<b>UTILIDADES</b>				<b>1.017.150.-</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>9.780.285.-</b>
19%	<b>IVA</b>				<b>1.858.254.-</b>
<b>TOTAL</b>					<b>11.638.539.-</b>

**AUMENTO DE OBRA:**


ITEM	PARTIDA	UNI	CANT	PTTO. UNITARIO \$	PTTO. TOTAL \$
<b>4</b>	<b>OBRA GRUESA</b>				
<b>4.8</b>	Provisión e instalación de malla acma c92 refuerzo	M2	465,0	1.330.-	618.450.-
<b>4.8.1</b>	Provisión e instalación rejilla de evacuación de agua lluvias	Unid	25,0	29.555.-	738.885.-
<b>8</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
<b>8.1</b>	Pastelón formato 40x40 cm e=3,5 cm	M2	163,5	12.834.-	2.098.320.-
<b>8.2</b>	Pavimento pastelón 50x50 cm e=3,5 cm	M2	96,0	12.600.-	1.209.600.-
<b>12</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
<b>12.1</b>	Reflector blanco LED 70W 5280 Cod 6985	Unid	25,0	114.006.-	2.850.151.-
<b>12.2</b>	Insumos anexos, cajas, cañería e instalación	Unid	1,0	308.823.-	308.823.-
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>7.824.228.-</b>
12%	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>938.907.-</b>
13%	<b>UTILIDADES</b>				<b>1.017.150.-</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>9.780.285.-</b>
19%	<b>IVA</b>				<b>1.858.254.-</b>
<b>TOTAL</b>					<b>11.638.539.-</b>

- ✓ **DEJASE** establecido que el presente cambio de partida a **Costo Cero** no altera los plazos de ejecución de las obras.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVASE.**



**MARIA S. OLMEDO PIZARRO**  
Secretario Municipal



**RENE ACUNA ECHEVERRIA**  
Alcalde

**RAE/MŞOP/MSS/raa**

**Distribución:**

- Archivo Secretaria Municipal
- Archivo Dirección de Obras
- Archivo SECLAC